

Dimostrazione messa funzione

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80202

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 00

Descrizione

Messa in funzione dell'impianto di sollevamento Aqualift F Compact, installazione in appoggio/installazione nel pavimento

Prestazioni incluse:

- Controllo come da scheda d'ispezione
- Istruzioni sulla funzionalità dell'impianto
- Spiegazione del controllo mensile a cura dell'esercente
- Indicazione degli obblighi di manutenzione per l'esercente
- Stipulare un contratto di manutenzione opzionale con il committente (la manutenzione regolare è un prerequisito per la garanzia e per la copertura assicurativa)
- Fissare la centralina/il segnalatore acustico alla parete
- Montare i componenti elettrici nell'impianto
- Fare passare i cavi elettrici e il tubo flessibile dell'aria attraverso il tubo vuoto, portarli alla centralina e collegarli (lunghezza del cavo max. di 5 m)
- L'impianto viene consegnato in condizioni di sicurezza operativa

Prerequisiti che devono essere garantiti del cliente:

- Il referente deve essere presente in loco
- Accessibilità all'impianto e alla centralina
- Il collegamento per il tubo flessibile deve essere presente
- Lo scarico è collegato
- Tutti i componenti elettrici e la minuteria devono essere disponibili in cantiere
- Il vano della pompa deve essere pulito
- I tubi di mandata devono essere spurgati
- Il condotto di aerazione e sfiato dell'impianto di sollevamento è collegato
- Il tubo di mandata è completamente installato

Avvertenza:

- L'importo forfettario per la messa in funzione comprende al massimo 2 ore di lavoro sul posto per il montaggio.
- Eventuali spese aggiuntive sostenute verranno addebitate al costo.

- I prezzi indicati sono netti e non sono quindi scontabili.

Gli impianti di sollevamento, a norma DIN EN 12056-4, devono essere sottoposti a regolare manutenzione a cura di una ditta specializzata.

Non devono essere superati i seguenti intervalli temporali:

- 3 mesi per gli impianti negli esercizi commerciali
- 6 mesi negli impianti nelle case plurifamiliari
- 1 anno negli impianti in case unifamiliari

Dal conferimento dell'incarico all'erogazione del servizio deve essere considerato un periodo di lavorazione di 10 giorni lavorativi.