Manutenzione Staufix FKA

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80117
GTIN (EAN):
Gruppo di prezzo: 00

Descrizione

Manutenzione della valvola antiriflusso automatica Staufix FKA, installazione in appoggio/installazione interrata

Prestazioni incluse (tutti i lavori sono eseguiti come da scheda di ispezione):

- Controllo di funzionamento
- Rimozione del coperchio di bloccaggio e controllo della guarnizione del coperchio
- Rimozione della clapet, controllo della guarnizione della clapet, pulizia dei componenti
- Controllo dei componenti elettrici dell'impianto
- Ingrassaggio delle parti mobili
- Assemblaggio dell'impianto
- Prova di tenuta
- Chiusura del blocco d'emergenza (entrambi i clapet chiusi)
- L'impianto deve essere consegnato in condizioni di sicurezza operativa
- I valori rilevati vengono registrati in un rapporto di manutenzione

Prerequisiti che devono essere garantiti del cliente:

- Il referente deve essere sul posto
- Accessibilità all'impianto e alla centralina
- Il collegamento idrico con tubo flessibile deve essere presente nelle vicinanze

Avvertenza:

- La manutenzione regolare è il presupposto per la garanzia e per la copertura assicurativa

Non sono inclusi i costi per:

- Spese per il materiale superiori a 20 euro
- Eventuali spese aggiuntive sostenute verranno addebitate al costo.
- Condizioni difficili, lavori di riparazione, prestazioni di lavoro supplementari
- Viaggi a vuoto nonostante il preavviso

Le valvole antiriflusso, a norma DIN 1986-3, devono essere manutentate semestralmente da una ditta specializzata.

I prezzi indicati si riferiscono a ogni singola manutenzione.

Dal conferimento dell'incarico all'esecuzione del servizio è previsto un periodo di lavorazione di 10 giorni lavorativi.