Manutenzione Ecolift

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80303
GTIN (EAN):
Gruppo di prezzo: 00

Descrizione

Manutenzione del sistema di sollevamento contro il riflusso Ecolift in appoggio/installazione interrata

Prestazioni incluse (tutti i lavori sono eseguiti come da scheda di ispezione):

- Controlli visivi della funzionalità
- Pulizia dell'impianto
- Controllo della clapet di non ritorno
- Controllo del funzionamento della pompa
- Controllo della centralina
- Indicazione degli obblighi di manutenzione per l'esercente, opzionale
- L'impianto deve essere consegnato in condizioni di sicurezza operativa
- I valori rilevati vengono registrati in un rapporto di manutenzione

Prerequisiti che devono essere garantiti del cliente:

- Il referente deve essere sul posto
- Accessibilità all'impianto e alla centralina
- Il collegamento idrico con tubo flessibile deve essere presente nelle vicinanze

Impianti con pozzetto:

- Negli interventi di manutenzione dei pozzetti, a norma BGV C5 § 34, BGR 236, per motivi di sicurezza sono necessari la misurazione dei gas fognari, l'impiego di dispositivi di protezione anti-caduta nonché
l'impiego di una ulteriore protezione aggiuntiva.
- La guardia di sicurezza deve essere messa a disposizione dal committente e deve essere presente per l'intera durata dei lavori.

Avvertenza:

- La manutenzione regolare è il presupposto per la garanzia e per la copertura assicurativa

Non sono inclusi i costi per:

- Spese per il materiale superiori a 20 euro
- Eventuali spese aggiuntive sostenute verranno addebitate al costo.
- Condizioni difficili, lavori di riparazione, prestazioni di lavoro supplementari
- Viaggi a vuoto nonostante il preavviso

Il sistema di sollevamento contro il riflusso Ecolift deve essere manutentato da una ditta specializzata a cadenza semestrale a norma DIN 1986-3.

I prezzi indicati si riferiscono a ogni singola manutenzione.