

## Dimostrazione messa funzione EasyClean ground Multi

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 917415/M

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 00

### Descrizione

Messa in funzione di EasyClean ground Multi

Prestazioni incluse

- Esecuzione del controllo secondo la scheda di ispezione (Aquapump XL)
- Dimostrazione professionale relativa alla struttura, al funzionamento e all'utilizzo degli impianti
- Spiegazione delle misure di controllo che devono essere eseguite mensilmente dal gestore
- Impostazione di tutti i parametri specifici dell'impianto in base alle condizioni locali (ad esempio Sonic Control nel degrassatore)
- Riferimento all'obbligo di manutenzione previsto dalla legge a carico del gestore
- Possibilità di stipulare un contratto di manutenzione con il committente (la manutenzione regolare è un requisito indispensabile per la garanzia e la copertura assicurativa)
- Consegna degli impianti in condizioni di sicurezza e funzionamento ottimali

Prerequisiti che devono essere garantiti dal cliente

- Un referente deve essere presente in loco durante l'intera fase di messa in funzione
- Libero accesso agli impianti e alle relative centraline
- I dispositivi di commutazione/allarme o di comando sono montati a regola d'arte
- I componenti elettrici, le pompe e i sensori di livello sono montati e collegati correttamente
- La pompa dell'impianto Aquapump XL è agganciata
- Il degrassatore (versione senza tecnica) è completamente riempito d'acqua
- È presente un raccordo per tubi flessibili nelle immediate vicinanze dell'impianto
- Lo scarico delle acque reflue è collegato
- I tubi di entrata, scarico e sfiato sono installati
- Tubo di mandata (Aquapump XL) completamente installato
- Sono presenti un tubo di scarico e un allacciamento idrico all'unità di riempimento (degrassatore)
- Il vano pompa è in condizioni pulite
- I tubi di entrata sono stati spurgati
- Componenti elettrici e minuteria completamente disponibili in cantiere
- Per impianti con telecomando: telecomando montato, cavo di comando posato e collegato in loco
- Le istruzioni di montaggio e d'uso devono essere disponibili in loco

- Per le versioni con pompa (degrassatore):

la dimostrazione viene fornita durante lo smaltimento iniziale, è necessario che una società di smaltimento rifiuti sia presente sul posto

Impianti di pozzetto

**Per gli interventi di assistenza o messa in funzione in impianti di pozzetto, ai sensi delle norme BGV C5 § 34 e BGR 236 si applicano i seguenti requisiti:**

- Decontaminazione dei gas fognari
- Utilizzo di un dispositivo anti-caduta
- Messa a disposizione di un'ulteriore guardia di sicurezza
- La guardia di sicurezza deve essere messa a disposizione dal committente e deve essere presente durante l'intera messa in funzione

Obblighi di manutenzione dei degrassatori

- È necessaria la manutenzione annuale da parte di un esperto

Impianti di sollevamento (Aquapump XL) conformi alla norma DIN EN 12056 4

Esercizi industriali ¼ anno

Case plurifamiliari ½ anno

Case unifamiliari 1 anno

Avvertenze

- Costo forfettario di messa in funzione del degrassatore: max 1,5 ore di manodopera in loco

- Costo forfettario di messa in funzione di Aquapump XL: max 2 ore di manodopera in loco

Aquapump XL:

- Eventuali costi aggiuntivi saranno calcolati in base alle spese effettivamente sostenute

- I prezzi indicati sono prezzi netti e non sono soggetti a sconti

- Per le versioni di degrassatori PV, D+S e M, la dimostrazione viene fornita al momento del primo smaltimento

- Tempi di lavorazione dall'ordine all'esecuzione: circa 10-15 giorni lavorativi

- I prezzi includono il viaggio di andata e ritorno